

## Ponuka

**Stavba:** Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín  
**Objekt:** SO 02 Dve stanovišťa kontajnerov v rómskej osade

Objednávateľ: Obec Ľubotín

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1	K	001		Odstránenie ornice hr. 300mm s jej presunom a uskladnením	m2	144,000		
2	K	001	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	94,300		
3	K	001	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	94,300		
6	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	94,300		
7	K	001	167101103	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	94,300		
8	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	94,300		
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	94,300		
				Spätná úprava okolia + zatrávenie	m2	112,500		
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
10	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25,pod obrubníky	m3	14,520		
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
20	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	80,000		
21	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	80,000		
22	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	80,000		
23	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000		
	K	221	581142114	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.240 mm	m2	80,000		
				Výstuž z Kari siete	t	0,428		
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
26	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	56,000		
27	M	MAT	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	56,000		
28	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,180		
29	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	303,600		
30	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,180		
31	K	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,180		
32	K	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,180		
33	K	006	979100000	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	15,180		
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
34	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1.005,600		
	K	221	ZC	Geodetické práce - vytýčenie stavby	ks	1,000		
	K	221	ZC	Geodetické práce – porealizačné zameranie	ks	1,000		
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
	K	711	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	160,000		
	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	160,000		
	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	80,000		
	M	MAT	6283315800	Hydroizolácia PVC hr.1,5mm	m2	80,000		
35	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,081		
				<b>Celkom</b>				